

DSK-17-001 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Przebudowa nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej nr 0930 w Starej Kamienicy**ob:** Droga wewnętrzna**rob:** Drogowe

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 3		Utwardzenie drogi mieszanką bitumiczną		
1.	KNR 201-01-09-02-00 1)	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 1,6*30/10000	HA	0,005 0,005
2.	KNR 231-14-02-03-00 1)	Ręczne ścinanie pobocza grub 10 cm 62*1,5	m2	93,000 93,000
3.	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	15,000
4.	KNR 231-04-02-04-00 1)	Ława pod krawężnik betonowa z oporem 15*0,25*0,05+0,01	m3	0,198 0,198
5.	KNR 231-04-03-04-00	Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	15,000
6.	KNR 231-14-03-01-00	Oczyszczenie rowu z namułu grub 10 cm	metr	40,000
7.	KNR 231-14-01-06-00 1)	Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej 62*2,6	m2	161,200 161,200
8.	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m2	161,200
9.	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm - krotność 3	m2	161,200