

## ORIENTACYJNY PRZEDMIAR ROBÓT

**bud:** Przebudowa nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej nr 0404 w Kopańcu

**ob:** Droga wewnętrzna

**rob:** Drogowe

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Kopaniec droga nr 0404</b>		
2.	KNR 231-10-04-06-00 1)	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 2,5*30+5*5	m2	100,000 100,000
3.	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	100,000
4.	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m2	100,000
5.	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm - krotność 2	m2	100,000