

ORIENTACYJNY PRZEDMIAR

bud: Remont drogi nr 0827 w Rybnicy położonej na działce nr 330/39

ob: Droga wewnętrzna

rob: Drogowe

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Rybnica droga nr 330/39		
1.	KNNR N001-01-11-02-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,164
2.	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m2	492,000
	1)	164*3		492,000
3.	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - krotność 2	m2	492,000
4.	KNR 201-02-02-04-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km	m3	147,600
	1)	492*0,3		147,600
5.	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m2	492,000
6.	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m2	492,000
7.	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	492,000
8.	KNR 231-03-10-01-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m2	492,000
9.	KNR 231-03-10-05-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m2	492,000
10.	KNR 231-03-10-06-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m2	492,000
11.	KNR 231-02-04-03-00	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego warstwa dolna grub 10 cm - pobocze	m2	164,000